



170008220619



机检工(2017)15号



中国认可

检测

TESTING

CNAS L3021

检 验 报 告

报告编号: WT (2018) 0606

产品名称

屏蔽式水泵

型号规格

DS25/12

受检单位

德鲁普(北京)科技有限公司

机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)



注 意 事 项

1. 检验报告应盖有“检验检测专用章”。
2. 复制检验报告未加盖“检验检测专用章”无效。
3. 检验报告无主检、审核、批准人签字或盖章无效。
4. 检验报告涂改无效。
5. 检验报告部分复制无效。

检验单位地址：江苏省镇江市学府路 301 号

联系电话：0511-88780296 传真号码：0511-88780285 邮政编码：212013

联 系 人：郎涛

电子邮箱：LT800CN@ujs.edu.cn

受检单位地址：北京市朝阳区鑫兆佳园综合楼 15 号楼 732

联系电话：13701184348

联 系 人：杜建红

检 验 报 告

编号：WT（2018）0606

共 3 页 第 1 页

产品名称	屏蔽式水泵		型号规格	DS25/12
单元名称	----		所在系列	----
受检单位	德鲁普（北京）科技有限公司		检验类别	委托试验
抽样地点	----		抽样日期	----
样品数量	1 台	商 标	收样日期	2018-06-07
抽样基数	----	----	出厂编号	样机 A: 200050/1819 样机 B:
抽样人员	----		检验项目	共 11 项
检 验 依 据 标 准	Q/DL0P BJ001-2018a 屏蔽式水泵 GB/T 3216-2016 回转动力泵 水力性能验收试验 1 级、2 级和 3 级			
检 验 结 论	德鲁普（北京）科技有限公司生产的 DS25/12 型屏蔽式水泵样品， 经检验所检参数均符合以上标准要求。 			
备 注	环境温度： 24 ℃ 湿度： 65 %			


批准：



审核：



主检：



检查结果汇总表

编号: WT (2018) 0606

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目及分类	标准要求	检验结果		结果判定		备注
			样机 A	样机 B	样机 A	样机 B	
1	接地措施	1、应有良好的接地装置。	符合		合格		
		2、接地装置上要有接地标志。	符合		合格		
2	定子绕组耐电压	在 1250 伏电压下, 1 分钟不击穿。	未击穿		合格		
3	低压启动	在 0.85 倍额定电压下, 水泵应能顺利启动, 并正常工作。	符合				
4	规定点流量、扬程	1) 流量: $2.0 \text{ m}^3/\text{h}$ 流量容差: $\pm 0.2 \text{ m}^3/\text{h}$	$2.1 \text{ m}^3/\text{h}$		合格		
		2) 扬程: 9.0 m 扬程容差: $\pm 0.4 \text{ m}$	9.3 m				
		3) 泵的流量-扬程曲线应经过流量容差或扬程容差。	符合				
5	电泵效率	电泵效率: $\geq 20.0\%$ 电泵效率容差: -1.0%	22.9%		合格		
6	输入功率	$\leq 0.225 \text{ kW}$	0.220 kW		合格		
7	振动	$\leq 0.45 \text{ mm/s}$	0.26 mm/s		合格		
8	温升	$\leq 140 \text{ K}$	72 K		合格		
9	水压试验	在 1.5 倍工作压力下, 压力持续时间不少于 1min, 水泵及承压零部件在试验过程中不得有渗水、冒汗、泄露现象。	符合		合格		
10	密封性	水泵、自动开关及附件在试验过程中应无泄漏现象。	无泄漏		合格		
11	标 牌	1. 标牌材料及数据刻印方法应能保证字迹在使用期内不易磨灭。	符合		合格		
		2. 符合 GB/T 13306-2011 标准中的要求。	符合		合格		

